

نام پروژه یا موضوع کار : بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی

نام دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر استان ایلام

نام دستگاه نظارت : اداره عمران و زیربنایی

نام مهندس مشاور :

نام سازنده یا پیمانکار :

کد و عنوان طرح :

نوع اعتبار : سایر منابع

تاریخ انجام برآورد :

مدت پروژه : ۴ ماه

مبلغ برآوردی پروژه : ۹۷۷'۵۹۰'۰۳۱ ریال

فهرست پایه (سال) : ۹۷

راه، راه آهن و باند فرودگاه

محل اجرای پروژه : شهرستان ملکشاهی

مجری طرح / پروژه : اداره کل امور عشایر استان ایلام

رشته و رتبه مشاور :

مدیریت طرح : اداره کل امور عشایر استان ایلام

توضیحات :

اعتبار مصوب پروژه :

« ریز متره »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر استان ایلام

نام پروژه: بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان

ملکشاهی

تاریخ: ۹۷/۰۸/۲۸

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب							خاکبرداری در زمین های خاکی نرم با هر وسیله مکانیکی	۰۳۰۱۰۳
	۴۸۰/۰۰	۴۸۰/۰۰		۸/۰۰	۲/۰۰	۳۰/۰۰	۱/۰۰		۱-۱
	۴۸۰/۰۰								۱-۲
	مترمکعب							خاکبرداری و حمل در زمینهای دج	۰۳۰۱۰۴
	۴۸۰/۰۰	۴۸۰/۰۰		۸/۰۰	۲/۰۰	۳۰/۰۰	۱/۰۰		۲-۱
	مترمکعب							پی کنی مکانیکی در زمین خاکی	۰۳۰۷۰۱
	۳۷۰۰/۰۰	۳۷۰۰/۰۰		۰/۵۰	۰/۵۰	۷۴۰۰/۰۰	۲/۰۰		۳-۱
	مترمکعب - کیلومتر							حمل آب بیش از ۱ کیلومتر.	۰۳۰۹۱۰
فاصله حمل ۴ کیلومتر	۴۴۰۵/۸۰	۴۴۰۵/۸۰							۴-۱
									۴-۲
	مترمکعب - کیلومتر							اضافه بهاء بابت راههای شنی به آیتم ۰۳۰۹۱۰	۰۳۰۹۱۰a
	۴۴۰۵/۸۰	۴۴۰۵/۸۰							۵-۱
	متر مربع							تسطیح بستر خاکریزها با گریدر	۰۳۱۰۰۱
	۵۱۸۰۰/۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰		۷/۰۰		۷۴۰۰/۰۰	۱/۰۰		۶-۱
	متر مربع							آبپاشی و کوبیدن کف تا ۸۵ درصد	۰۳۱۰۰۲
	۵۱۸۰۰/۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰			۷/۰۰	۷۴۰۰/۰۰	۱/۰۰		۷-۱
	مترمکعب							تهیه زیراساس با دانه بندی ۵۰ ~ mm	۱۴۰۱۰۱
		۳۴۶/۵۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۵۵/۰۰	۷/۰۰		۸-۱
		۴۰۵/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۴۵۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۲
		۱۳۵/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۳
		۴۹۵/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۵۵۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۴
		۲۷۰/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۳۰۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۵
		۱۳۵/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۱۵۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۶
		۱۹۸/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۲۲۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۷
		۸۱۰/۰۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۹۰۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۸
		۳۲۴۴/۵۰		۰/۱۵	۶/۰۰	۵۰۰/۰۰	۱/۰۰		۸-۹
	مترمکعب							پروفیله و کوبیدن زیراساس تا ۱۵ سانت	۱۴۰۷۰۱
	۳۲۴۴/۵۰	۳۲۴۴/۵۰							۹-۱

« ریز متره »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

کد پروژه:

نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر استان ایلام

نام پروژه: بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان

ملکشاهی

تاریخ: ۹۷/۰۸/۲۸

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکعب - کیلومتر	۸'۱۱۱/۲۵						حمل مصالح بیش از ۱۰~۱ کیلومتر	۱۴۱۹۰۱
فاصله حمل ۲,۵ کیلومتر									۱۰-۱
فاصله حمل ۲,۵ کیلومتر	۸'۱۱۱/۲۵								۱۰-۲
									۱۰-۳

« خلاصه متره »

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

نام پروژه: بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر استان ایلام کد پروژه:

ملکشاهی

تاریخ: ۹۷/۰۸/۲۸

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

واحد کار	کلی	جزئی با ضریب	ضریب	جزئی	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	کد فهرست	شرح مختصر ملاحظات	ردیف زیر ردیف
مترمکعب	۴۸۰/۰۰	۴۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۸۰/۰۰	از ۱ ریزمتره	۰۳۰۱۰۳	خاکبرداری در زمین های خاکی نرم با هر وسیله مکانیکی	۱-۱
مترمکعب	۴۸۰/۰۰	۴۸۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۸۰/۰۰	از ۲ ریزمتره	۰۳۰۱۰۴	خاکبرداری و حمل در زمینهای دج	۲-۱
مترمکعب	۳۷۰۰/۰۰	۳۷۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۷۰۰/۰۰	از ۳ ریزمتره	۰۳۰۷۰۱	پی کنی مکانیکی در زمین خاکی	۳-۱
مترمکعب - کیلومتر	۴۴۰۵/۸۰	۴۴۰۵/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۵/۸۰	از ۴ ریزمتره	۰۳۰۹۱۰	حمل آب بیش از ۱ کیلومتر.	۴-۱
مترمکعب - کیلومتر	۴۴۰۵/۸۰	۴۴۰۵/۸۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۴۰۵/۸۰	از ۵ ریزمتره	۰۳۰۹۱۰a	اضافه بهاء بابت راههای شنی به آیتم ۰۳۰۹۱۰	۵-۱
متر مربع	۵۱۸۰۰/۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰	از ۶ ریزمتره	۰۳۱۰۰۱	تسطیح بستر خاکریزها با گریدر	۶-۱
متر مربع	۵۱۸۰۰/۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۱۸۰۰/۰۰	از ۷ ریزمتره	۰۳۱۰۰۲	آبپاشی و کوبیدن کف ۸۵ درصد	۷-۱
مترمکعب	۳۲۴۴/۵۰	۳۲۴۴/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۲۴۴/۵۰	از ۸ ریزمتره	۱۴۰۱۰۱	تهیه زیراساس با دانه بندی ۵۰ ~ mm	۸-۱
مترمکعب	۳۲۴۴/۵۰	۳۲۴۴/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳۲۴۴/۵۰	از ۹ ریزمتره	۱۴۰۷۰۱	پروفیله و کوبیدن زیراساس تا ۱۵ سانت	۹-۱
مترمکعب - کیلومتر	۸۱۱۱/۲۵	۸۱۱۱/۲۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۸۱۱۱/۲۵	از ۱۰ ریزمتره	۱۴۱۹۰۱	حمل مصالح بیش از ۱۰ ~ کیلومتر	۱۰-۱

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

نام پروژه : بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی

نام دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر استان ایلام

کد پروژه :

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۹۷/۰۸/۲۸

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد ف	مقدار	قیمت فهرست بها	٪ ف	بهای واحد پ	قیمت پیشنهادی	٪ پ	٪ زشد
			شرح ملاحظات										

۳ - عملیات خاکی باماشین

۱		۰۳۰۱۰۳	خاکبرداری در زمین های خاکی نرم (یا زمین های سنگی خرد شده با GSI کوچکتر از ۲۰) با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.		مترمکعب	۶'۲۶۰/۰	۴۸۰/۰۰	۳'۰۰۴'۸۰۰	۱/۴۹				-۱۰۰/۰۰۰
۲		۰۳۰۱۰۴	خاکبرداری در زمین های خاکی سخت (یا زمین های سنگی با GSI بزرگتر از ۲۰ و کوچکتر مساوی ۳۵) با هر وسیله مکانیکی، حمل مواد حاصل از خاکبرداری تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.		مترمکعب	۱۵'۰۰۰/۰	۴۸۰/۰۰	۷'۲۰۰'۰۰۰	۲/۵۷				-۱۰۰/۰۰۰
۳		۰۳۰۷۰۱	پی کنی و کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای خاکی تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده به کنار محل های مربوط.		مترمکعب	۲۷'۰۰۰/۰	۳'۷۰۰/۰۰	۹۹'۹۰۰'۰۰۰	۴۹/۴۸				-۱۰۰/۰۰۰
۴		۰۳۰۹۱۰	حمل آب در صورتی که فاصله حمل بیش از یک کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر اضافه بر یک کیلومتر اول. (کسر کیلومتر به تناسب محاسبه می شود).		مترمکعب - کیلومتر	۵'۳۱۰/۰	۴'۴۰۵/۸۰	۲۳'۳۹۴'۷۹۸	۱۱/۵۹				-۱۰۰/۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

نام پروژه: بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی

نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر استان ایلام

کد پروژه:

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۸/۲۸

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد ف	مقدار	قیمت فهرست بها	٪	بهای واحد پ	قیمت پیشنهادی	٪	٪
			شرح ملاحظات										

۳- عملیات خاکی باماشین

نقل از صفحه قبل: ۱۳۳'۴۹۹'۵۹۸

۵		۰۳۰۹۱۰۵	۰۳۰۹۱۰	اضافه بهاء بابت راههای شنی به آیتم ۰۳۰۹۱۰ به استناد بند ۲۳ صفحه ۶	مترمکعب - کیلومتر	۵,۳۱۰*(۰,۳)	۴'۴۰۵/۸۰	۷'۰۱۸'۴۳۹	۳/۴۸				-۱۰۰/۰۰۰
۶		۰۳۱۰۰۱		تسطیح بستر خاکریزها با گریدر.	متر مربع	۳۷۰/۰	۵۱'۸۰۰/۰۰	۱۹'۱۶۶'۰۰۰	۹/۴۹				-۱۰۰/۰۰۰
۷		۰۳۱۰۰۲		آب پاشی و کوبیدن بستر خاکریزها یا کف ترانشه ها و مانند آنها، با تراکم ۸۵ درصد، به روش آشتو اصلاحی تا عمق ۱۵ سانتیمتر.	متر مربع	۸۱۵/۰	۵۱'۸۰۰/۰۰	۴۲'۲۱۷'۰۰۰	۲۰/۹۱				-۱۰۰/۰۰۰

جمع فصل بریال: ۲۰۱'۹۰۱'۰۳۷

۱۴- زیراساس، اساس و بالاست

۸		۱۴۰۱۰۱		تهیه مصالح زیر اساس، بارگیری و حمل تا فاصله یک کیلومتری معدن و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی صفر تا ۵۰ میلیمتر باشد.	مترمکعب	۹۲'۵۰۰/۰	۳'۲۴۴/۵۰	۳۰۰'۱۱۶'۲۵۰	۷۲/۱۲				-۱۰۰/۰۰۰
۹		۱۴۰۷۰۱		پخش، آب پاشی، تسطیح و کوبیدن قشر زیر اساس به ضخامت تا ۱۵ سانتیمتر با حداقل ۱۰۰ درصد تراکم، به روش آشتو اصلاحی.	مترمکعب	۲۸'۷۰۰/۰	۳'۲۴۴/۵۰	۹۳'۱۱۷'۱۵۰	۲۲/۳۸				-۱۰۰/۰۰۰
۱۰		۱۴۱۹۰۱		حمل مصالح (طبق مقدمه فصل) در راههای آسفالتی، بیش از یک کیلومتر تا ۱۰ کیلومتر.	مترمکعب - کیلومتر	۲'۸۲۰/۰	۸'۱۱۱/۲۵	۲۲'۸۷۳'۷۲۵	۵/۵۰				-۱۰۰/۰۰۰

جمع فصل بریال: ۴۱۶'۱۰۷'۱۲۵

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

نام پروژه : بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی

نام دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر استان ایلام

کد پروژه :

نام پیمانکار :

نام مهندس مشاور :

تاریخ : ۹۷/۰۸/۲۸

ردیف	*	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد ف	مقدار	قیمت فهرست بها	٪ف	بهای واحد پ	قیمت پیشنهادی	٪پ	٪زشد
			شرح ملاحظات										
								۶۱۸'۰۰۸'۱۶۲					-۱۰۰/۰۰۰
								۶۱۸'۰۰۸'۱۶۲					-۱۰۰/۰۰

جدول شماره ۱: خلاصه مالی برآورد کار و مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای فصول مختلف فهرست بها

فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۹۷

نام پروژه: بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی

نام دستگاه اجرایی: اداره کل امور عشایر استان ایلام

کد پروژه:

نام پیمانکار:

نام مهندس مشاور:

تاریخ: ۹۷/۰۸/۲۸

مبالغ خالص بریال

ردیف	فصل	عنوان فصول	رقم برآورد دستگاه اجرایی A	درصد وزنی	رقم پیشنهاد B = دهنده B=A	رقم پیشنهاد B = دهنده B<A	رقم پیشنهاد B = دهنده B>A	درصد وزنی	میزان تخفیف پیشنهادی		میزان اضافه پیشنهادی		درصد وزنی
									مبلغ	درصد	مبلغ	درصد	
۱	۳	عملیات خاکی باماشین	۲۰۱'۹۰۱'۰۳۷										
۲	۱۴	زیراساس، اساس و بالاست	۴۱۶'۱۰۷'۱۲۵										
			۶۱۸'۰۰۸'۱۶۲	۱۰۰				۱۰۰					

مبلغ پیشنهادی پیمانکار

« خلاصه ارقام و ضرایب پیشنهادی شرکت »

نام پروژه : بهسازی راه عشایری انجیر به چملان شهرستان ملکشاهی
نام پیمانکار :

نام دستگاه اجرایی : اداره کل امور عشایر استان ایلام
نام مهندس مشاور :

کد پروژه :

تاریخ : ۹۷/۰۸/۲۸

مبالغ به ریال

نام دفترچه فهرست بها	بدون ضرایب	برآورد	منطقه ای	ترافیک	تعریض	صعوبت	تونل	بالاسری	مبلغ تجهیز	جمع با احتساب ضرایب
			۱/۱۷	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰		
	جمع خالص	پیشنهادی	منطقه ای	ترافیک	تعریض	صعوبت	تونل	بالاسری		
			۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۳		
راه، راه آهن و باند فرودگاه	۶۱۸'۰۰۸'۱۶۲	برآورد	۱۰۵'۰۶۱'۳۸۷					۲۱۶'۹۲۰'۸۶۵	۳۷'۵۹۹'۶۱۷	۹۷۷'۵۹۰'۰۳۱
		پیشنهادی								

جمع کل با احتساب ضرایب (برآوردی) : ۹۷۷'۵۹۰'۰۳۱

جمع کل با احتساب ضرایب (پیشنهادی) : ۰

جمع کل به حروف با احتساب ضرایب برآوردی : نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و نود هزار و سی و یک ریال

درصد پیشنهادی : -/۱۰۰/۰۰۰۰

جمع کل به حروف با احتساب ضرایب پیشنهادی : ریال